

BESCHLUSSVORLAGE (INKB) V0057/20 öffentlich	Referat	
	Amt	Ingolstädter Kommunalbetriebe
	Kostenstelle (UA)	INKB
	Amtsleiter/in	Schwaiger, Thomas, Dr.
	Telefon	3 05-33 00
	Telefax	3 05-33 09
E-Mail	thomas.schwaiger@in-kb.de	
Datum	17.01.2020	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe	11.02.2020	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Bauvorhaben: Neubau von Mischwasserkanälen als Stauraumkanal in der
Donaufeldstraße/Nibelungenstraße in Mailing/Feldkirchen
(Referent: Dr. Schwaiger)

Antrag:

1. Die Projektgenehmigung mit einem Gesamtkostenvolumen von 2.964.000 EUR brutto wird erteilt.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, den Auftrag für die Bauleistungen zu vergeben, sofern nach der Submission der wirtschaftlichste Angebotspreis die geschätzten Baukosten in Höhe von 2.400.000 EUR brutto um nicht mehr als 10% übersteigt.

Dr. Thomas Schwaiger
Vorstand

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 2.964.000 EUR brutto	Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan	
Jährliche Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> im Vermögensplan 2019/20 <input type="checkbox"/> im Erfolgsplan	EUR brutto: 950.000
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt: von HSt:	EUR brutto:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Wirtschaftsplan 2020/21	EUR brutto: 2.014.000

Kurzvortrag:

Im Zuge der Generalentwässerungsplanung wurde der Ortsteil Mailing/Feldkirchen hydraulisch überrechnet. Dabei wurden Überlastungsschwerpunkte des Kanalnetzes im Ortsbereich von Feldkirchen identifiziert.

Die geplante Maßnahme dient als Teilabschnitt eines Maßnahmenpaketes zur Entlastung der Kanäle im Ortsbereich sowie zukunftsgerichtet zur Sicherstellung der weiteren Ortsentwicklung.

Der bestehende Kanal verläuft direkt über den Friedhof. Folglich sind in diesem Bereich Sanierungen und/oder Erneuerungen nur sehr schwer durchzuführen. Im Rahmen des Projektes soll der Kanal daher um den Friedhof herumgeführt werden. Die Gesamtlänge des Bauabschnitts beträgt gut 500 m.

Insbesondere die Dimensionierung des Stauraumkanals DN 1400 leistet einen Beitrag zur Starkregenvorsorge im Ortsteil Mailing / Feldkirchen.

Bei den angegebenen Kosten, handelt es sich um eine Kostenschätzung im Rahmen der Vorplanung.

Da eine Ausschreibung der Bauleistungen im März erfolgen soll, wird die Projektgenehmigung auf Grundlage der Kostenschätzung beantragt.

Die Gesamtkosten von 2.964.000 EUR brutto setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenschätzung Bauleistungen 2.400.000 EUR
- Ingenieurleistungen 140.000 EUR
- Sonstiges (Aushubents., Archäologie, Munition) 336.000 EUR
- Personalkostenaktivierung INKB 88.000 EUR

Entsprechend der Vereinbarung mit der Stadt Ingolstadt zum Verfahren der anteiligen Kostenübernahme der Straßenentwässerung wird auf der Grundlage des Gutachtens zu den technischen Verteilungsschlüsseln der Entwässerungsanlagen der Anteil, der der Straßenentwässerung zuzurechnen ist, ermittelt und an die Stadt verrechnet.

Mit der Maßnahme soll im Sommer 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2021

Die Mittel stehen im Wirtschaftsplan 2019/2020 bzw. als Anmeldung zum Wirtschaftsplan 2020/2021 zur Verfügung.