Flächenzusammenstellung: BG Am Samhof Ingolstadt

4.17701KA.0

			öffentliche Flächen												private Fläche										
Strang	Einlaufschacht	Auslaufschacht	Farbe	Name	Entwässerungsabschnitt	Notüberlauf		Befestigungsart					A_E	A_U	Farbe	Parzellenbezeichnung	Gesamtfläche Grundstück		Befestigungsart			A_E	A_U	Drosselmenge	Rückehaltevolumen
								Asphalt	Pflaster Straße	Pflaster Parkplatz	Pflaster Gehweg	Grünfläche	Summe	Summe					Grünfläche	Gründach	Satteldach	Summe	Summe		
								[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]					[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[l/s]	[m³]
							ψ	0,9	0,75	0,5	0,75	0,1						ψ	0,1	0,3	0,9				
	SW-Strang 2	*MW01*	*MW02*																						
	SW-Strang 2	*MW02*	*MW03*																						
	SW-Strang 2	*MW03*	*MW04*																						
	SW-Strang 2	*MW04*	*MW05*																						
	SW-Strang 2	*MW05*	*MW06*																						
	SW-Strang 2	*MW06*	*MW07*																						
	SW-Strang 2	*MW07*	*MW08*																						
	SW-Strang 2	*MW08*	*MW Krumenauerstr*	*rosa*	Ergartenstraße Ost				*0,062*			*0,019*		*0,081*	*0,070*										
	RW-Strang 2	RW48	RW47	gelb	Ergartenstraße Ost	6				0,083	0,014	0,009	0,005	0,111	0,077	hellblau	WA13	0,213		0,132	0,081		0,213	0,038	2,000	7,00
	RW-Strang 2	RW48	RW47													hellblau	WA09	0,229		0,159	0,070		0,229	0,037	2,000	7,00
	RW-Strang 2	RW47	RW46																							
	RW-Strang 2	RW46	RW45													hellblau	WA11	0,169		0,140	0,030		0,170	0,023	0,500	6,00
	RW-Strang 2	RW45	RW44													hellblau	WA10-3	0,100		0,086		0,014	0,100	0,022	0,500	6,00
	RW-Strang 2	RW44	RW43													hellblau	WA10-2	0,100		0,086		0,014	0,100	0,022	0,500	6,00
	RW-Strang 2	RW44	RW43													hellblau	WA10-1	0,100		0,086		0,014	0,100	0,022	0,500	6,00
	RW-Strang 2	RW43	RW42	türkis	Ergartenstraße West	5.1	***Sickermulde***			0,051	0,022		0,017	0,090	0,051											
	RW-Strang 2	RW42	RW41																							
	RW-Strang 2	RW41	RW24																							
	RW-Strang 2	RW24	RW25	*magenta*	Ergartenstraße West	*5.2*	*Rigole Süd*			*0,043*	*0,005*		*0,001*	*0,049*	*0,035*											
	RW-Strang 2	RW25	RW2																							
	RW-Strang 1	RW01	RW02	lila	Am Saum Mitte Nord	3.2a			0,024		0,006	0,006	0,002	0,038	0,029											
	RW-Strang 1	RW02	RW03	grün	Am Saum Mitte Süd	3.2b			0,039		0,003	0,030	0,002	0,074	0,059											
	RW-Strang 1	RW03	RW04																							
	RW-Strang 1	RW04	RW05	hellila	Am Saum Kurve	3.3			0,045		0,007	0,040	0,006	0,098	0,075	hellblau	WA03	0,322		0,207	0,116		0,323	0,056	2,000	12,00
	RW-Strang 1	RW04	RW05													hellblau	WA04	0,302		0,197	0,105		0,302	0,051	2,000	12,00
	RW-Strang 1	RW05	RW23																							
	RW-Strang 1	RW23	RW06													hellblau	WA12-1	0,100		0,086	0,014		0,100	0,013	0,500	3,00
	RW-Strang 1	RW06	RW07	blau	Am Saum Süd Mitte	3.4			0,047		0,004	0,027	0,001	0,079	0,065	hellblau	WA12-2	0,100		0,086	0,014		0,100	0,013	0,500	3,00
	RW-Strang 1	RW06	RW07													hellblau	WA12-3	0,100		0,086	0,014		0,100	0,013	0,500	3,00
	RW-Strang 1	RW07	RW08																							
	RW-Strang 1	RW08	RW09													hellblau	WA05	0,332		0,227	0,105		0,332	0,054	2,000	12,00
	RW-Strang 1	RW08	RW09	okker	Samhof	7			0,025	(Satteldach)			0,957	0,982	0,118											
	RW-Strang 1	RW09	RW10	türkis	Am Saum Süd	4.1	Sickermulde Nord		0,041		0,022	0,038	0,060	0,161	0,082	hellblau	WA06	0,332		0,227	0,105		0,332	0,054	2,000	12,00
	RW-Strang 1	RW09	RW10	hell grün	Am Saum Süd	4,2						0,007	0,028	0,035	0,008											
	RW-Strang 1	RW09	RW10	gelb	Am Saum Süd	4.3			0,013			0,004	0,014	0,031	0,016											
	RW-Strang 1	RW09	RW10	rot	Am Saum Süd	4.4	Sickermulde Nord		0,013			0,021	0,038	0,072	0,031											
	RW-Strang 1	RW10	RW11													hellblau	WA07	0,332		0,227	0,105		0,332	0,054	2,000	12,00
	RW-Strang 1	RW11	RW12																							
	RW-Strang 1	RW12	RW13																							
	RW-Strang 1	RW13	RW14																							
	RW-Strang 1	RW14	RW22																							
	RW-Strang 1	RW22	RW21																							
	RW-Strang 1	RW21	RW15																							
	RW-Strang 1	RW15	RW16																							
	RW-Strang 1	RW16	Reinigung																							
								0,247	0,177	0,083	0,182	1,131	**1,820**	**0,646**			2,830		2,031 *	0,759	0,043	**2,833**	**0,470**	17,50	107,00

BBI INGENIEURE GMBH
Büro Ingolstadt

erstellt: lmi

* für die Betrachtung im DWA M102-2 wird nur 1/3 der Fläche angesetzt