



<b>Projektdaten für den Realisierungsschritt 1 im Überblick</b>		
Planung der Zielspinne für das Radwegenetz		
geplante Ziele für das Radwegenetz	43 Stk.	
geplante Knoten bzw. Schilderstandorte	123 Stk.	
Summe der Wegstrecken von den Wegweiserstandorten, zu den jeweiligen Zielen. (Achtung: ist nicht die Länge des Radwegenetzes)	ca. 2.267 km	
Montage der geplanten Wegweiser an:		
a.) Neu aufzustellende Pfosten	119 Stk.	
b.) Vorhandene Pfosten	16 Stk.	
c.) Vorhandene Lichtmaste	40 Stk.	
d.) Vorhandene Lichtsignalanlagen	9 Stk.	
e.) Aufstockungen/Verlängerungen bei bestehenden Pfosten	29 Stk.	
Anzahl Wegweiser (Schilder)		
a.) Anzahl Wegweiser, Plaketten und Hinweisschilder	660 Stk.	
Pfeilwegweiser	261 Stk.	
Tabellenwegweiser	84 Stk.	
Zwischenwegweiser	71 Stk.	
b.) Plaketten		
Einhängeschilder bzw. Plaketten für Themenlogos	229 Stk.	
c.) Zusatzschilder (Orientierungshilfen)		
Ergänzende Orientierungshilfe Hinweisschild/Vorwegweiser Kreisverkehr	15 Stk.	
f.) Aufkleber für die Dokumentation bzw. den Unterhalt der Beschilderung		
Pfostenaufkleber mit der Knoten-Nr. (Standort) und Pfostennummer	213 Stk.	