## ROHBAU

- Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplanung
- Stahlbeton - Sichtbetonqualität gem. Tragwerkplanung
- WU-Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplanung
- Beton unbewehrt
- Mauerwerk - Qualität gem. Tragwerkplanung
- Stahlbeton Fertigteil
- Bestand
- Abbruch

## DURCHBRÜCHE

- Decke Durchbruch neu
- Boden Durchbruch neu
- Wand Durchbruch neu
- Wand Schlitz neu
- Decke Durchbruch bestehend
- Wand Durchbruch bestehend
- Wand Schlitz bestehend

## LEICHTBAU

- Trockenbauwand neu
- Vorsatzschale Trockenbau, nach Installation schließen

## HINWEISE

Durchbrüche in Zwischendecken werden grundsätzlich als Deckendurchbrüche des darunter liegenden Geschosses angegeben. Die Darstellung als Bodendurchbrüche hat lediglich informativen Charakter.

## MASSIVWÄNDE I -DECKEN

| | |
|---|---|
| SB2/... | Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB2 gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis |
| SB3/... | Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB3 gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis |
| MW/... | Mauerwerk |
| B/... | Bestand |

## TROCKENBAU

| | |
|---|---|
| TB/... | TB-Wand, GK doppelt beplankt |
| TBF/... | TB-Wand, doppelt beplankt, feuchtraumgeeignet |
| TBZ/... | TB-Wand, doppelt beplankt, zementgebunden |

## OBERFLÄCHEN

| | |
|---|---|
| .../SB | Sichtbeton ! gem. Merkblatt Sichtbeton (Fassung 08/04) zusätzliche Anforderungen gem. LV beachten |
| .../SP | gespachtelt und gestrichen |
| .../P | verputzt und gestrichen |
| .../PFL | verputzt und gefliest |
| .../FL | gefliest |
| .../V | Vorsatzschale bzw. Wandverkleidung |
| .../- | ohne Belag oberflächenfertig |

HINWEIS: Wenn nicht anderweitig beschrieben, werden TB-Wände gespachtelt und gestrichen

## ABKÜRZUNGEN I PLANZEICHEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| RFB | Rohfußboden | BD | Bodendurchbruch |
| FFB | Fertigfußboden | DA | Deckenaussparung |
| OK | Oberkante | DD | Deckendurchbruch |
| UK | Unterkante | DS | Deckenschlitz |
| VK | Vorderkante | WA | Wandaussparung |
| BRH | Brüstungshöhe | WD | Wanddurchbruch |
| | | WS | Wandschlitz |
| RD | Rohdecke | | |
| abgD | abgehängte Decke | ELT | Elektro |
| UZ | Unterzug | HZG | Heizung |
| ST | Sturz | LFT | Lufttechnik |
| STB | Stahlbeton | SAN | Sanitär |
| FR | Futterrohr | TEL | Telefon |
| HS | Haltlerschiene | FÖR | Fördertechnik |

## BRANDSCHUTZ I BAUPHYSIK I SICHERHEIT

| | |
|---|---|
| T30 | Tür feuerhemmend gem. DIN 18082/ 18084 |
| RS | Tür rauchdicht |
| DS | Tür dichtschließend (nicht selbstschließend) |
| DVS | Tür dicht, vollwandig, selbstschließend |
| EMT | Tür mit elektromechanischer Feststellung bei Brandschutzanforderung mit brandmeldegesteuerter Schließung |
| NA | Notausgangstür mit Panikbeschlag |
| Wand F90 | Brandschutzanforderung gem. DIN 4102 |
| xxdB | Schallschutzanforderung Rw,R Wände, xxdB |
| Txxdb | Schallschutzanforderung Rw,R Türen, xxdB |

Bauteilklassifizierungen Brandschutz I Schallschutz I Sicherheit werden im Bereich von Aussparungen I Leitungsdurchführungen **durch die jeweilige Fachplanung** sichergestellt.

## ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Brüstungs- Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFFB oder nach Angabe.
Abkürzungen der Aufbauten gem. Bauteilkatalog der Bauphysik
Tragende Bauteile nach statischer Berechnung Tragwerksplaner. Bewehrung gem. Planung Tragwerksplaner.
Pläne gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept: Textteil, sowie Brandschutzpläne

FFB EG = ±0.00 = +xxx.xxm ü.NN I HGW = +xxx.xxm ü.NN I Grundwasser = +xxx.xxm ü.NN

## PLANZEICHEN

- Änderung gem. Index
- Schnitt I Ansicht
- Detail 5.xxx
- Detailhinweis
- +x.xx Oberkante Fertigfußboden
- +x.xx Oberkante Rohfußboden
- OK FFB Oberkante Fertigfußboden
- OK RFB Oberkante Rohfußboden

| IND | DATUM | GEZ | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| | | | |

TITEL: ING-FOS_ARC_3_102_GRI_00_VA

PLANNUMMER / INDEX: 3.102

| LEISTUNG | PLANSTAND | GEZ | PLANFORMAT | MASSSTAB |
|---|---|---|---|---|
| Entwurf | 23.01.2019 | LG | A0 | 1:100 |

PROJEKT
NEUBAU FOS BOS INGOLSTADT
Auf der Schanz 41, 85049 Ingolstadt

VORABZUG

Bemessungswassserstand = + 370.50 m NN

Eingangsniveau FOS BOS ± 0.00 = + 375.50 m NN

BAUHERR

Stadt Ingolstadt
Referat IV - Kultur und Bildung
Milchstraße 2, 85049 Ingolstadt

Ort, Datum — Unterschrift

ARCHITEKT

SCHWINDE**ARCHITEKTEN**
Josef-Schwarz-Weg 11, D-81479 München
T + 49 (0) 89 - 539 6 649 10
F + 49 (0) 89 - 539 0 649 28

Ort, Datum — Unterschrift

FACHPLANER

Ort, Datum — Unterschrift