INGOLSTÄDTER KOMMUNALBETRIEBE

Anstalt des öffentlichen Rechts

| BESCHLUSSVORLAGE (INKB) | Referat | IN-KB |
|----------------------------|---|--|
| V0586/13 | Amt | Ingolstädter Kommunalbetriebe |
| öffentlich | Kostenstelle (UA) | INKB |
| | Amtsleiter/in Telefon Telefax E-Mail | Herr Dr. Thomas Schwaiger 3 05-33 00 3 05-33 09 thomas.schwaiger@in-kb.de |

| Gremium | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungs- ergebnis |
|--|------------|-------------------|--------------------------|
| Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | 26.11.2013 | Entscheidung | |

Beratungsgegenstand

Bauvorhaben Unterführung Nordtangente – Kanalumverlegung (Referent: Dr. Schwaiger)

Antrag:

Die Projektgenehmigung zur Umverlegung vorhandener Kanäle für die Herstellung der Unterführung "Nordtangente" wird erteilt.

Dr. Thomas Schwaiger Vorstand

| Finanzielle Auswirkungen: | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Entstehen Kosten: | ja | | | |
| wenn ja, | | | | |
| Einmalige Ausgaben 1.350.000 € | Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt | | | |
| Jährliche Folgekosten | | Euro: | | |
| | | 1.350.000 | | |
| Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) | im Erfolgsplan | | | |
| | Deckungsvorschlag | Euro: | | |
| | von HSt: | | | |
| | von HSt: | | | |
| Zu erwartende Erträge (Art und Höhe) | von HSt: | | | |
| | | | | |
| | Anmeldung zum Wirtschaftsplan | Euro: | | |
| | 20 | | | |

Kurzvortrag:

Die Stadt Ingolstadt plant die Höhenfreimachung der Kreuzung Richard-Wagner-Str. mit der Ettinger Straße. Hierzu soll die Richard-Wagner-Straße als Unterführung ausgebildet werden und die Ettinger Straße unterqueren.

In dem Bereich des Bauumgriffes der Straßenbaumaßnahme befinden sich Abwasser-Hauptsammler die vor der beginnenden Höhenfreimachung umzuverlegen sind. Es handelt sich hauptsächlich um Kanäle in den Dimensionen Ei 800/1200 und Kreis 1200 sowie die dazugehörigen Anschlussleitungen.

Nach einer ersten Grobkostenschätzung belaufen sich die Baukosten für die erforderliche Neuordnung des Kanalnetzes im Baufeld des Tunnels und im Bereich der Nordseite der Richard-Wagner-Straße auf rd. 1,23 Mio. € Diese Kosten werden voraussichtlich im WJ 2013/14 kassenwirksam. Für das Wirtschaftsjahr 13/14 wurden 1,35 Mio. € im Wirtschaftsplan genehmigt.

Der Bauablauf sieht zunächst die Beseitigung der in der Kreuzung und im Anrampungsbereich der Straße liegenden Kanäle und den Neubau eines Sammlers DN 600 in der nördlichen Richard Wagner-Straße vor. Die Bauzeit hierfür beläuft sich auf rd. 5 Monate und könnte ca. im August 2014 fertiggestellt werden.